

Roboty remontowo - budowlane w myjni autobusowej

lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość
<b>Kanalizacja dla myjni autobusowej ul. Adamczyka</b>				
1.	<b>Kanalizacja zewnętrzna</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	14
2 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m <sup>2</sup>	14
3 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	16590*0,80=13,272
4 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	14
5 d.1	KNR-W 2-01 0312-01	zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8 – 1,5 m kat. Gr. I – III	m <sup>3</sup>	5,04
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat III	m <sup>3</sup>	18,06
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	23,324
8 d.1	KNR 2-01 0230-01	zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat I - III	m <sup>3</sup>	10,220
9 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat I - III	m <sup>3</sup>	10,220
10 d.1	KNR-W 2-18 0108-04	Sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm	m	17,5
11 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubość 2 ceg. na zaprawie cementowo – wapiennej	szt.	1
<b>Razem dział: Kanalizacja zewnętrzna</b>				
2.	<b>Kanalizacja wewnętrzna</b>			
12 d.2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	2
13 d.2	KNR-W 4-01 0212-06	mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	15,161
14 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	31,098
15 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I - III	m <sup>3</sup>	31,5
16 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn 160 mm	m <sup>3</sup>	8
17 d.2	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn 110 mm		18,5

18 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniu wciskowym	podej.	13
19 d.2	KNR-W 2-15 0224-01	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1,0 m	kpl.	1
20 d.2	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów systemowych HAURATON FASERFIX SUPER	m <sup>3</sup>	13,0
21 d.2	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady systemowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	8,405
22 d.2	Kalkulacja własna	Posadzki wylewane jednowarstwowe grubości 20 cm jednobarwne z betonu B-25 z włóknami stalowymi 25 kg/m <sup>3</sup> z wyrobieniem spadków kopertowych do kanału liniowego	m <sup>2</sup>	84,051
23 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	84,051
<b>Razem dział: Kanalizacja wewnętrzna</b>				
3	<b>Roboty remontowe budynku myjni</b>			
24 d.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	65,014
25 d.3	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II z zaprawy cem. – wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo – i pianobetonów o pow. do 1m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	65,0
26 d.3	KNR-W 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	65,0
27 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNIGRUNT	m <sup>2</sup>	65,0
28 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm – na klej	m <sup>2</sup>	65,0
29 d.3	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	21,280
30 d.3	Kalkulacja własna	Wymiana kątownika w posadzce przy wjeździe do hali	m	3,60*2+1,20+0,82+1,17=10,390
31 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III analogia	m <sup>3</sup>	20,440
32 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi za każdy następny km analogia Krotność = 4	m <sup>3</sup>	20,440
33 d.3	KW-1	Koszty utylizacji	m <sup>3</sup>	20,440
<b>Razem dział: Roboty remontowe budynku myjni</b>				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>				
<b>Podatek VAT</b>				
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				